

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 038-01-150

Budowa: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Gorzowie Wlkp.
 Obiekt: Roboty remontowe
 Rodzaj robót: Roboty remontowe pokrycia papowego dachu na budynku gospodarczym
 w Olszyńcu (w zespole dworskim)
 Lokalizacja: OLSZYNIEC pow.Żarski
 Zamawiający:

poziom cen robocizny.
 stawka robocizny kalkulacyjnej.
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT. %

KOSZTORYS 038-01-150

Strona 1

16-08-2017

SYKAL-002326

DZIAŁ	N AZWA DZIA ŁU	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	CPV : 45261210-9 Roboty remontowe pokrycia papowego dachu na budynku gospodarczym w Olszyńcu (w zespole dworskim)
	OG ÓŁEM
	OG ÓŁEM NETTO						
	Podatek VAT						
	OG ÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY 038-01-150

Budowa: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Gorzowie Wlkp.
Obiekt: Roboty remontowe
Rodzaj robót: Roboty remontowe pokrycia papowego dachu na budynku gospodarczym
w Olszynie (w zespole dworskim)
Lokalizacja: OLSZYNIC pow.Żarski
Inwestor:

KOSZTORYS 038-01-150

Strona 1

16-08-2017

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV : 45261210-9 Roboty remontowe pokrycia papowego dachu na budynku gospodarczym w Olszynie (w zespole dworskim)				
1	10	KNR 401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	<u>25,80</u>
		1 Rynny 12,90*2		25,80		
1	11	KNR 401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	<u>11,00</u>
		1 Rury 5,50*2		11,00		
1	20	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	<u>31,30</u>
		1 Okapowe, przymurowe (12,90+11,80)*2*0,33		16,30		
		2 Komionowe (0,40+2,60)*20*0,25		15,00		
1	40	KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych na powierzchni 50%	m ²	<u>76,11</u>
		1 Rozbiórka 50% 12,90*11,80*0,5		76,11		
1	50	KNR 401-05-14-04-00 Uzupełnienie pokrycia z jednej warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych	m ²	76,11
1	60	KNR 202-05-27-01-50 Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną 4,2mm + papa perforowana	m ²	<u>152,22</u>
		1 Dach 12,90*11,80		152,22		
1	90	KNR 202-05-29-06-60 Obróbki dachowe papą termozgrzewalną 4,2mm - kominów, przymurowe	metr	<u>29,60</u>
		1 Kminy i przymurowe (0,40+2,60)*2+11,80*2		29,60		
1	110	KNR 202-05-06-02-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm - okap	m ²	<u>3,23</u>
		1 Okapy 12,90*0,25		3,23		
1	120	KNR 202-05-08-04-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm	metr	25,80
1	121	KNR 202-05-10-03-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 12 cm	metr	11,00
1	140	KNR 403-07-02-07-00 Wymiana wsporników instalacji odgromowej klejonych na lepik na dachu płaskim	szt	30,00
1	150	KNR 403-07-06-01-01 Wymiana pręta instalacji odgromowej o przekroju przewodu do 200 mm ² na dachu płaskim	metr	30,00
1	160	KNR 401-07-35-04-00 Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów płaskich	m ²	4,00
1	170	KNR 202-16-11-02-00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 6 m	szt	2,00
1	180	KNR 202-16-11-02-01 Przestawienie kolumny rusztowania ramowego wys do 6 m	szt	10,00

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
--------	---	---------------	-------	------	---------

OGÓLEM KOSZTORYS 038-01-150				
------------------------------------	--	--	--	--	-------