

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 744/17 obręb Karsko gmina Nowogródek Pomorski
NAZWA INWESTORA: KOWR OT SZCZECIN
ADRES INWESTORA: SZCZECIN UL;MATEJKI 6B

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. arch. Arkadiusz Fiącek *mgr inż. arch. Arkadiusz Fiącek*

DATA OPRACOWANIA: 31.01.2019

[Signature]
upr. bud. 4/ZPOIA/OKK/2009

WYKONAWCA:

INWESTOR:

*SPRAWDZIŁEM.
POTENCJALNIE NIEDOSZACOWANA
mgr inż. arch. Paweł Koliczynski
Koliczynski
upr. bud. 01/ZPOIA/OKK/2019
INWEST.*

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		6,3 * 3,2	m2	20,160	
				RAZEM	20,160
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
		6,3 * 3,2	m2	20,160	
				RAZEM	20,160
3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie wylewki betonowej	m2		
		6,3 * 3,2	m2	20,160	
				RAZEM	20,160
4	KNR-W 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej grub.do 15 cm	m2		
		6,3 * 3,2	m2	20,160	
				RAZEM	20,160
5	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m3		
		6,3 * 3,2 * 0,05	m3	1,008	
				RAZEM	1,008
6	KNR-W 4-01 0304-01	Wymurowanie ścianki atyki na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		6,3 * 0,25 * 0,25	m3	0,394	
				RAZEM	0,394
7	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2		
		6,3 * 3,2	m2	20,160	
				RAZEM	20,160
8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		6,3 * 0,75 + 3,2 * 0,3 * 2	m2	6,645	
				RAZEM	6,645
9	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		6,3 * 3,9	m2	24,570	
				RAZEM	24,570
10		Wywóz i utylizacja papy	t		
		6,3 * 3,2 * 0,02	t	0,403	
				RAZEM	0,403