
KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO
ADRES INWESTYCJI: DZ.NR 207 OBRĘB ŻYDOWO,GMINA BARLINEK
NAZWA INWESTORA: KOWR OT SZCZECIN
ADRES INWESTORA: SZCZECIN UL;MATEJKI 6B

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Arkadiusz Fiącek

DATA OPRACOWANIA: 05.04.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

SPRAWDZIŁEM,
BEZ UWAG
mgr inż. arch. Paweł Kaliczyński
Kaliczyński
upr.0572.P014.P0KN/2018

10.04.2019 r.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		2 * 16,42 * 5,2	m2	170,768	
				RAZEM	170,768
2	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m2		
		2 * 16,42 * 5,2	m2	170,768	
				RAZEM	170,768
3	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		1,5 * 0,38 * 0,86	m3	0,490	
				RAZEM	0,490
4	KNR-W 2-02 0406-02	Murłaty - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew.		
		15,2 * 0,12 * 0,12 * 2	m3 drew.	0,438	
				RAZEM	0,438
5	KNR-W 2-02 0407-06	Ślupy - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew.		
		0,16 * 0,16 * 1,8 * 8	m3 drew.	0,369	
				RAZEM	0,369
6	KNR-W 2-02 0408-02	Kleszcze - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		0,08 * 0,14 * 2,2 * 4	m3	0,099	
				RAZEM	0,099
7	KNR-W 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew.		
		0,13 * 0,2 * 15,2 * 2	m3 drew.	0,790	
				RAZEM	0,790
8	KNR-W 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		0,12 * 0,12 * 1 * 10	m3	0,144	
				RAZEM	0,144
9	KNR-W 2-02 0408-05	Krokwie zwykle dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		0,08 * 0,2 * 5,21 * 26	m3	2,167	
				RAZEM	2,167
10	KNR-W 2-02 0410-04	Łaty i kontrłaty	m2		
		2 * 16,42 * 5,2	m2	170,768	
		kontrłaty 2.5 x 5 cm			
		2 * 16,42 * 5,2	m2	170,768	
				RAZEM	341,536
11	KNR-W 2-02 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 2 0604- 02	Izolacja z folii dachowej polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
		2 * 16,42 * 5,2	m2	170,768	
				RAZEM	170,768
13	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		0,3 * 16,42 * 2	m2	9,852	
		2 * 0,38 * 0,86 * 0,3	m2	0,196	
		0,3 * 5,2 * 4	m2	6,240	
				RAZEM	16,288
14	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe	m2		
		2 * 16,42 * 5,2	m2	170,768	
				RAZEM	170,768
15	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - gąsior	m		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,42	m	16,420	
				RAZEM	16,420
16	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
18	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		16,42 * 2	m	32,840	
				RAZEM	32,840
19	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		2 * 3	m	6,000	
				RAZEM	6,000
-20	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		3,41	m3	3,410	
				RAZEM	3,410