

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Racibórz, ul. Zbożowa; rozbiórka budynku gospodarczego					
1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 <bramy>5,70*6,40*2<szt.>	m ²		
			m ²	72,960	
				RAZEM	72,960
2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 65,00*18,20	m ²		
			m ²	1183,000	
				RAZEM	1183,000
3	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3 poz.2	m ²		
			m ²	1183,000	
				RAZEM	1183,000
4	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk poz.2	m ²		
			m ²	1183,000	
				RAZEM	1183,000
5	KNR 4-04 0404-04	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali <wiązary>(3,80+1,00)/2*6,40*24<szt.>	m ²		
			m ²	368,640	
				RAZEM	368,640
6	KNR 4-01 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więzby dachowe ze stolcami poz.2	m ²		
			m ²	1183,000	
				RAZEM	1183,000
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 65*2	m		
			m	130,000	
				RAZEM	130,000
8	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7,50*9	m		
			m	67,500	
				RAZEM	67,500
9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <pas rynnowy>65,00*0,40*2<strony> <czapy ogniomurów>18,20*0,70*3<szt.>	m ²		
			m ²	52,000	
			m ²	38,220	
				RAZEM	90,220
10	KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 7,00*8<pionów>	m		
			m	56,000	
				RAZEM	56,000
11	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 65,00*3	m		
			m	195,000	
				RAZEM	195,000
12	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej <przypory>1,60*3,50/2*(0,54*6+1,13) <ogniomury>0,25*1,00*17,20*3<szt.> <ściany szczytowe>[17,20*6,40+17,20*1,00/2]*0,46*3<szt.> <ściany podłużne>0,46*[64,00+64,00-5,70-5,70]*6,40	m ³		
			m ³	12,236	
			m ³	12,900	
			m ³	163,778	
			m ³	343,270	
				RAZEM	532,184
13	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 7,00*16,15*0,15*2<miejsca>	m ³		
			m ³	33,915	
				RAZEM	33,915
14	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.12	m ³		
			m ³	532,184	
				RAZEM	532,184
15	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji gruzo- i żużło-betonowych na odległość do 1 km poz.13	m ³		
			m ³	33,915	
				RAZEM	33,915
16	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.12+poz.13	m ³		
			m ³	566,099	
				RAZEM	566,099
17		Utylizacja gruzu poz.16	m ³		
			m ³	566,099	
				RAZEM	566,099

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
ZIĘBA & JANOSZ SPÓŁKA JAWNA
43-100 Tychy ul. Kubicy 35/30
NIP 646-297-06-87, Regon 380162165
Nr KRS/0000731083
Tel. kom.: 69-378-643; 609-450-974

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 10 poz.2*0,05	m ³ m ³	 59,150	 59,150
				RAZEM	59,150
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.18	m ³ m ³	 59,150	 59,150
				RAZEM	59,150
20		Utylizacja papy poz.18	m ³ m ³	 59,150	 59,150
				RAZEM	59,150
21	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji drewnianych na odległość do 1 km poz.3*0,03 <więźba + wiązary>50	m ³ m ³ m ³	 35,490 50,000	 85,490
				RAZEM	85,490
22	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km poz.21	m ³ m ³	 85,490	 85,490
				RAZEM	85,490
23		Utylizacja drewna poz.21	m ³ m ³	 85,490	 85,490
				RAZEM	85,490
24	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 1	t t	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 1	t t	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV 70*20	m ² m ²	 1400,000	 1400,000
				RAZEM	1400,000
27		Dostarczenie ziemi poz.26*0,15	m ³ m ³	 210,000	 210,000
				RAZEM	210,000

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
ZIĘBA & JANOSZ SPÓŁKA JAWNA
 43-100 Tychy ul. Kubicy 35/30
 NIP 646-297-06-87 / Regon 380162165
 Nr KRS: 0000731083
 Tel. kom.: 694-378-643; 609-450-974