

Rozbiórka budynki gospodarcze KUNOWO Gm Banie ~~1514~~ ~~1514~~ PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rozbiórka 2 budynków gospodarczych nr inw. 13260120006/1 i 2 KUNOWO dz. 217/1					
1	KNR 4-04	Rozebr. stropów żelbet. (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grub. płyty stropów do 15 cm	m ³		
d.1	0305-02	9.30*27.00*0.15*2	m ³	75.330	
				RAZEM	75.330
2	KNR 4-04	Rozebranie ścian żelbetowych o grub. do 20 cm z częściowym wypełnieniem cegłą ceramiczną i wapienno piaskową łącznie z rozebraniem stóp i ław fundamentowych (z rozebraniem szamb zagłębionych w gruncie -)	m ³		
d.1	0303-01	(9.30+27.00)*2*0.20*2*3.40-(2.30*3.00*4)*0.20	m ³	93.216	
				RAZEM	93.216
3	KNR 4-04	Rozebr. belek i podciągów jako niezależnych konstr. przy grubości węższego boku do 30 cm	m ³		
d.1	0305-05	27.00*0.30*0.18*3	m ³	4.374	
				RAZEM	4.374
4	KNR 4-04	Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 30 cm	m ³		
d.1	0304-05	0.26*0.20*7*2*2.80	m ³	2.038	
				RAZEM	2.038
5	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm : dotyczy 2 budynków	m ³		
d.1	0301-02	9.30*27.00*0.10	m ³	25.110	
				RAZEM	25.110
6	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl. do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	(75.33+93.216+43.44+2.038+25.10)*0.7	m ³	167.387	
				RAZEM	167.387
7	KNR-W 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²		
d.1	0225-02	10.00*27.50*2	m ²	550.000	
				RAZEM	550.000

Zbigniew Chojnacki
Zbigniew Chojnacki
 upr. bud. 168/Sz/72
 ZAP/BO/0279/04