

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT SIEDZIBY KOWR OT SZCZECIN SZ RECZ  
ADRES INWESTYCJI: SIEDZIBA KOWR OT SZCZECIN SZ RECZ UL.SREBRNA 22  
NAZWA INWESTORA: KOWR OT SZCZECIN  
ADRES INWESTORA: SZCZECIN UL;MATEJKI 6B

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. arch. Arkadiusz Fiącek

*mgr inż. arch. Arkadiusz Fiącek*

DATA OPRACOWANIA: 21.05.2019 r.

upr. bud. 4/ZPO1A/OKK/2009

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:



Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		parter 19,5 + 10 + 10 + 11 + 1,3 + 1,2 + 17,7 + 13,4 + 13,2	m2	97,300	
		piwnica 15 + 1,3 + 1,2 + 21,5 + 47	m2	86,000	
				RAZEM	183,300
2	wycena indywidualna	Przesunięcie mebli z zabezpieczeniem folią	m2		
		183,3 * 50%	m2	91,650	
				RAZEM	91,650
3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		ściany parter (4,34 + 0,13 + 0,66 + 3,79 + 5 + 3,92) * 2,65	m2	47,276	
		(4,19 + 2,27 + 4,19 + 2,27) * 2,67	m2	34,496	
		(0,96 + 2,73 + 0,96 + 2,73) * 0,6	m2	4,428	
		(1,21 + 1,08 + 1,64 + 1,19 + 1,64 + 0,12 + 0,26 + 3,75 + 1,6 + 3,68 + 0,57 + 2,6) * 2,65	m2	51,251	
		(2,11 + 1,63 + 1,08 + 0,23 + 0,23 + 1 + 4,42 + 2,45 + 1 + 0,4) * 2,65	m2	38,558	
		(4,36 + 4,35 + 3,58 + 1,25 + 0,45 + 0,25 + 1,23 + 2,85) * 2,65	m2	48,548	
		(2,93 + 3,76 + 3,58 + 3,63 + 0,65 + 0,13) * 2,65	m2	38,902	
		(3,68 + 3,6 + 3,68 + 3,6) * 2,65	m2	38,584	
		piwnica (4,19+2,27+2,98+2,78+0,12+1,97+1,09+7,02)*2,05			
		(0,96 + 2,73 + 0,96 + 2,73) * 0,6	m2	4,428	
		(2,85 + 3,42 + 2,85 + 3,42) * 2,74	m2	34,360	
		(4,9 + 0,9 + 0,28 + 0,9 + 3,52 + 1,03 + 0,28 + 0,9 + 0,6 + 0,13 + 2,93 + 3,79 + 3,52 + 0,9 + 0,28 + 0,9 + 3,52 + 0,9 + 0,28 + 0,9 + 4,9 + 3,92) * 2,28	m2	91,610	
		(1,09 + 2,23 + 0,25 + 1,23 + 0,4 + 1 + 2,45 + 5,36 + 4,19 + 5,36) * 2,28	m2	53,717	
		sufity parter 19,5 + 10 + 10 + 11 + 1,3 + 1,2 + 17,7 + 13,4 + 13,2	m2	97,300	
		piwnica 15 + 1,3 + 1,2 + 21,5 + 47	m2	86,000	
				RAZEM	669,458
4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany 486,158	m2	486,158	
		sufity 183,3	m2	183,300	
				RAZEM	669,458
5	KNR 0-17 2608-03 - analogia	Gruntowanie podłoża unigruntem - 1 krotnie	m2		
		ściany 486,158	m2	486,158	
		sufity 183,3	m2	183,300	
				RAZEM	669,458
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		183,3	m2	183,300	
				RAZEM	183,300
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		486,158	m2	486,158	
				RAZEM	486,158
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000