

Remont Stada Ogierów w Białym Borze (Stajnia nr 1, domki rekreacyjne)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Domki rekreacyjne		
		Remont dachów		
1	KNR 4-01 0519/04	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych 86,5*4	m2	346,000
		razem	m2	346,000
2	KNR 4-01 0519/05	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych (Krotność= 2) 86,5*4	m2	346,000
		razem	m2	346,000
3	KNR 4-01 0414/01	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 19mm na styk	m2	346,000
4	KNR 0-22 0527/02	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym	m2	346,000
5	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 0,25*43,9*4	m2	43,900
		razem	m2	43,900
6	KNR 0-15 0528/02	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 10cm 16*2*4	m	128,000
		razem	m	128,000
7	KNR 0-15 0529/02	Rury spustowe z PCV o średnicy 7 i 7,5cm 3,6*2*2*4	m	57,600
		razem	m	57,600
		Roboty wewnętrzne		
8	KNR 4-01 0410/07	Rozbiórka podsufitki z płyt pilśniowych twardych grubości 5mm w łazienkach 3,29*3*4	m2	39,480
		razem	m2	39,480
9	KNR 2-02 2011/01	Rozbiórka okładziny z płyt gipsowo-kartonowych , pojedyncze na stropach w pokojach 14,93*3*4	m2	179,160
		razem	m2	179,160
10	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach 179,16 39,48	m2	179,160
		razem	m2	218,640
11	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/01	Rozbiórka boazerii 2,55*4,1*2*3*4	m2	250,920
		razem	m2	250,920
12	KNR 2-02 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	250,920
13	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14,93*3*4	m2	179,160
		razem	m2	179,160
14	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,55*(3,65*2+4,10*2)*3*4 -0,8*2,0*2*3*4 -1,2*1,4*3*4	m2	474,300
		razem	m2	415,740
15	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej (14,93+3,07)*3*4	m2	216,000
		razem	m2	216,000
16	KNR 2-02 1115/06	Gruntowanie podłoża	m2	216,000

Remont Stada Ogień w Białym Borze (Stajnia nr 1, domki rekreacyjne)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 2-02 1115/01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm	m2	216,000
18	KNR 2-02u1 B-0202-0019 00/03	Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	216,000
19	KNR 0-19 0928/12	Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych 0,7*2,05*3*4	m2	17,220
		razem	m2	17,220
20	KNR 0-19 0928/12	Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych 0,9*2,05*3*4	m2	22,140
		razem	m2	22,140
		Schody zewnętrzne		
21	KNR 4-04 0604/01	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych schodów zewnętrznych 2,80*1,20*0,15*3*4	m3	6,048
		razem	m3	6,048
22	KNR 2-01 0302/01	Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,4*(2,8+1,2)*0,9*3*4	m3	17,280
		razem	m3	17,280
23	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 0,4*0,1*(2,8+1,2)*3*4	m3	1,920
		razem	m3	1,920
24	KNR 2-02 0101/02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0,18*1,4*(2,8+1,2)*3*4	m3	12,096
		razem	m3	12,096
25	KNR 2-02 0218/01	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 2,8*1,2*3*4*0,15	m3	6,048
		razem	m3	6,048
26	KNR 2-02 1109/02	Okładziny schodów płytkami gresowymi mrozoodpornymi 2,8*1,2*3*4 0,16*1,2*5*3*4	m2	40,320
		razem	m2	51,840
27	KNR 2-02 1207/01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do półek śrubami lub spawane 3,0*3*4	m	36,000
		razem	m	36,000
		Balkony		
28	KNR 4-04 0503/01	Rozebranie płyt balkonowych	m2	55,200
29	KNR 2-02 0216/02	Płyty żelbetowe balkonowe płaskie, grubości 12cm z ręcznym układaniem betonu 4,60*3*4	m2	55,200
		razem	m2	55,200
30	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli 39*1,1*3*4*0,89/1000 12*3,9*3*4*0,89/1000	t	0,458
		razem	t	0,500
31	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	55,200
32	KNR 2-02u1 B-0202-0019 00/03	Posadzki z płytek gresowych mrozoodpornych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	55,200
33	KNR 2-02 1209/02	Wymiana balustrad drewnianych na balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym (1,2*4+4,0*3)*4	m	67,200
		razem	m	67,200

Remont Stada Ogierów w Białym Borze (Stajnia nr 1, domki rekreacyjne)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wywiezienie gruzu		
34	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 346*0,03 179,16*0,125 216*0,02 55,20*0,1 6,048	m3 m3 m3 m3 m3	10,380 22,395 4,320 5,520 6,048
		razem	m3	48,663
35	KNR 4-04 1101/05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność=9)	m3	48,663
36		Oplata utylizacja - papa	m3	1,400
		Remont stajni nr 3		
		Wymiana pokrycia dachowego		
37	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 90,40*7,91 90,40*7,91-5,95*7,91 8,22*7,91*2 2,96*1,57*2*6	m2 m2 m2 m2	715,064 668,000 130,040 55,766
		razem	m2	1.568,870
38	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku 90,40-1,6*6 39,75+39,75+5,25+5,25	m m	80,800 90,000
		razem	m	170,800
39	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 3,8*16	m	60,800
		razem	m	60,800
40	KNR 4-01 0414/01	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 19mm na styk 1568*0,15	m2	235,200
		razem	m2	235,200
41	KNR 4-01 0413/01	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie 7,91*220*0,10	m	174,020
		razem	m	174,020
42	KNR 4-01 0412/03	Wymiana krokwi narożnych lub koszowych w konstrukcji dachu 10,90*2	m	21,800
		razem	m	21,800
43	KNR 4-01 0415/03	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - okienka	szt	2,000
44	KNR 2-02 0410/05	Okienko "wole oko"	szt	2,000
45	KNR 4-01 0415/01	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - wywietrzaki (dymniki)	szt	10,000
46	KNR 2-02 1205/04	Wrota dwuskrzydłowe o powierzchni do 6m2 1,6*2,0*5	m2	16,000
		razem	m2	16,000
47	KNR 2-02 0410/04	Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 20x50mm w rozstawie ca 90 cm	m2	1.568,870
48	KNR 2-02 0607/02	Izolacja przeciwwodna z mwmbrany dachowej	m2	1.568,870
49	KNR 2-02 0410/03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	1.568,870
50	KNNR-W 3 0504/03	Impregnacja desek i płyt dwukrotnym smarowaniem grzybobójczymi preparatami solowymi		

Remont Stada Ogierów w Białym Borze (Stajnia nr 1, domki rekreacyjne)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1568*2	m2	3.136,000
		razem	m2	3.136,000
51	KNNR-W 3 0504/04	Impregnacja bali i krawędziaków dwukrotnym smarowaniem grzybobójczymi preparatami solowymi		
		7,91*(0,18+0,18+0,06+0,06)*220	m2	835,296
		4,3*(0,12+0,12+0,1+0,1)*18*2	m2	68,112
		3,06*(0,14*4)*18*2	m2	61,690
		5,7*(0,18+0,18+0,06+0,06)*2*18	m2	98,496
		1,0*(0,14*4)*18*2*2	m2	40,320
		160*(0,12*4)	m2	76,800
		12*(0,14*4)*6	m2	40,320
		razem	m2	1.221,034
52	KNNR-W 2 0504/06	Obróbki włazów i okien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej 0,50mm w dachach krytych blachą		
		10	szt	10,000
		2	szt	2,000
		razem	szt	12,000
53	KNNR-W 2 0504/01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej 0,55mm przy szerokości rozwinięcia do 25cm		
		0,25*(90,4+39,75+39,75+5,25+5,25+2,4*2*6)	m2	52,300
		0,35*(71,4+29,75+29,75+5,25+5,25+2,4*2*6)	m2	59,570
		0,35*(7,91*6+1,57*2*6)	m2	23,205
		razem	m2	135,075
54	KNNR-W 2 0504/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej 0,55mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm		
		0,7*9,80*2	m2	13,720
		0,6*3,21*2*6	m2	23,112
		razem	m2	36,832
55	KNR 0-15 0519/02	Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 18,33x35cm	m2	1.568,870
56	KNR 2-02 0505/01	Pokrycie dachów płytami włókno-cementowymi płaskimi 400x400mm w "karo"		
		2,0*2,0*0,5*2*6	m2	24,000
		razem	m2	24,000
57	KSNR 2u1 W0504/02	Gąsiori do pokrycia dachu blachą dachówkopodobną		
		91,4+11,50	m	102,900
		3,57*6	m	21,420
		razem	m	124,320
58	KNR 2-02u1 B-0202-0001 00/02	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z gotowych elementów z blachy ocynkowanej	m	170,800
59	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 10cm		
			m	60,800
		Roboty uzupełniające		
60	KNR 0-19 0929/04	Wymiana okien o powierzchni ponad 1,0m2		
		2,5*1,7*0,7*3	m2	8,925
		razem	m2	8,925
61	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	6,000
62	KNR 4-01 0709/06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	4,000
63	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		
		6	m2	6,000
		razem	m2	6,000
64	KNR 4-01 1201/01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian		
			m2	25,000
65	KNR 4-01 1201/02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
			m2	40,000

Remont Stada Ogierów w Białym Borze (Stajnia nr 1, domki rekreacyjne)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
66	KNR 4-01 0725/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	222,500
67	KNR 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji 3,75*(91,5+11,5+91,5+5,25+5,25+11,5) 11,5*4,7*0,5*3	m2 m2	811,875 81,075
		razem	m2	892,950

mgr inż. Sławomir Żwiętka
ZAP/0074/OWOK/09
ZAP/BO/0245/09

