
KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m²
Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m² z cegły przy użyciu szczotek stalowych
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 45-50 cm - dwurzędowa
Izolacja murów fundamentowych o grubości do 51 cm przez mechaniczne podcięcie i ułożenie izolacji z maty z włókna szklanego

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ W BUDYNKU BIUROWYM KOWR
- S.Z PYRZYCE
ADRES INWESTYCJI: UL,WARSZAWSKA 95 ,74-200 PYRZYCE
NAZWA INWESTORA: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA OR SZCZECIN
ADRES INWESTORA: SZCZECIN UL. MATEJKI 6B

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż.arch, Arkadiusz Fiącek

mgr inż. arch. Arkadiusz Fiącek

DATA OPRACOWANIA:

06.06.2019 r.

upr. bud. 4/ZPOIA/OKK/2009

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		115	m2	115,000	
				RAZEM	115,000
2	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		115	m2	115,000	
				RAZEM	115,000
3	KNR 0-40 0204-06	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 45-50 cm - dwurzędowa	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
4	TZKBNK VII - 13	Izolacja murów fundamentowych o grubości do 51 cm przez mechaniczne podcięcie i ułożenie izolacji z maty z włókna szklanego	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000