

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 KICKO 39/1, GMINA STARA DĄBROWA</b>					
1	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - do przewodów murowanych - wentylacja w kuchni	szt.		
d.1	0137-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-02	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-01	Wymiana drzwiczek kominowych w części strychu	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 ŁĘCZYCA 9, GMINA STARA DĄBROWA</b>					
4	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - do przewodów murowanych - wentylacja w kuchni	szt.		
d.2	0137-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-02	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01	Wymiana drzwiczek kominowych w części strychu	szt.		
d.2	0322-02	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
7	KNR-W 4-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3 ponad dachem	m <sup>3</sup>		
d.2	0310-02	1.20*0.40*0.80	m <sup>3</sup>	0.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.384</b>
8	KNR-W 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
d.2	0433-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0109-09	0.384	m <sup>3</sup>	0.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.384</b>
10	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	202 0541-02	2.40*0.50	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
11	KNR-W 4-01	Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej zakładkowej ciągniętej	m <sup>2</sup>		
d.2	0504-05	1.80*2.0	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
12	KNR-W 2-02	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
d.2	1016-07	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-22	Ułożenie ław kominarskich	m		
d.2	0702-05	1.2	m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
<b>3 MOKRZYCA 2/2, GMINA CHOĆIWEL</b>					
14	KNR-W 4-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 ponad dachem	m <sup>3</sup>		
d.3	0310-02	1.20*0.40*1.5	m <sup>3</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
15	KNR-W 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
d.3	0433-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3	0109-09	0.72	m <sup>3</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
17	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	202 0541-02	2.40*0.50	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
18	KNR-W 4-01	Przełożenie pokrycia z blachy stalowej profilowanej	m <sup>2</sup>		
d.3	0504-05				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.80*2.0	m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
19	KNR-W 2-02 d.3 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-22 d.3 0702-05	Ułożenie law kominiarskich	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
<b>4 RZEPLINO 31B, GMINA DOLICE</b>					
21	KNR 4-01 d.4 0322-02	Wymiana drzwiczek kominowych w części strychu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-17 d.4 0137-02	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - do przewodów murowanych - wentylacja w kuchni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-17 d.4 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-17 d.4 0137-02	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - do przewodów murowanych - wentylacja łazienki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-17 d.4 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4-01 d.4 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 ponad dachem 1.20*1.20*7.3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	10.512	
				RAZEM	10.512
27	KNR-W 4-01 d.4 0433-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 4-01 d.4 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		10.512	m <sup>3</sup>	10.512	
				RAZEM	10.512
29	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 4.8*0.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.400	
				RAZEM	2.400
30	KNR-W 4-01 d.4 0504-05	Przełożenie pokrycia z blachy stalowej profilowanej	m <sup>2</sup>		
		3.9	m <sup>2</sup>	3.900	
				RAZEM	3.900
31	KNR-W 2-02 d.4 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-22 d.4 0702-05	Ułożenie law kominiarskich	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
<b>5 CIEMNIK 31, GMINA IŃSKO</b>					
33	KNR-W 2-17 d.5 0137-02	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - do przewodów murowanych - wentylacja w kotłowni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-17 d.5 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-01 d.5 0322-02	Wymiana drzwiczek kominowych u podstawy komina	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 2-02	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
d.5	1016-07	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR 2-22	Ułożenie law kominiarskich	m		
d.5	0702-05	1.2	m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>