

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		0,001	ha	0,001	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,001</b>
2	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		14 * 4	m2	56,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
3	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2		
		14 * 6,2	m2	86,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,800</b>
4	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m3		
		2 * 14,4 * 3 * 0,38	m3	32,832	
		2 * 6,6 * 3 * 0,38	m3	15,048	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,880</b>
5	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m3		
		(14,4 * 6,6) * 0,15	m3	14,256	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,256</b>
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m3		
		62,136	m3	62,136	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,136</b>
7	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m2		
		14,4 * 6,6	m2	95,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,040</b>